



PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERÊNCIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA – SEDE SEDE - MUNICIPIO VILA NOVA DOS MARTÍRIOS – MARANHÃO

PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA – SEDE SEDE - MUNICIPIO VILA NOVA DOS MARTÍRIOS – MARANHÃO

LOCAL

SEDE - VILA NOVA DOS MARTIRIOS / MA

VILA NOVA DOS MARTIRIOS / MA

FEVEREIRO/ 2021





1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 Todo e qualquer serviço que conste do processo administrativo (minuta de contrato e anexos) e dos detalhes fornecidos pela CONTRATANTE, será considerado objeto de Contrato e deverá ser cumprido integralmente pela contratada.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A Reforma da edificação para transforma em SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, se dá em decorrência da necessidade de reaproveitamento da estrutura física para construção de uma secretaria de infraestrutura-sede, capina e limpeza, remoção de janelas oxidadas, remoção cobogó de concreto. Escovação e paredes e aplicação de selador antes da pintura, remoção de revestimento existente, e alguns pontos de elétrica estão em boas condições, as instalações hidráulica e sanitária já existente.

3. OBJETO

3.1 Contratação de empresa especializada para realizar execução de reforma e ampliação do novo prédio da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, localizada na sede de VILA NOVA DOS MARTIRIOS - MA, conforme projeto.

4.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços serão iniciados pela limpeza de terreno, tapume, locação de gabarito.

5.0 - SERVIÇOS EM TERRA

Para os serviços em terra foi estimada somente limpeza, regularização e compactação, considerando-se um terreno regular. Indispensável à adaptação das condições encontradas em cada local, às cotas e níveis definidos nos projetos. Todo o material excedente que não for necessário será removido do canteiro de obras através de carga manual de material agranel (2 serventes) em caminhão basculante c/ caçamba de 5,0m3 incluindo descarga mecânica.

6.0 - INSTALAÇÕES

As instalações hidro sanitárias, elétricas serão executadas conforme projeto de instalações específica, obedecendo as normas técnicas da CAEMA e EQUATORIAL. Toda tubulação será de PVC e de marca que tenha sido submetida a testes no IPT. Os metais da instalação hidráulica serão demarca DECA, FABRIMAR, CELITE ou similar

7.1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA

A entrada de energia será executada a partir do painel medidor instalado em alvenaria. O quadro de distribuição de luz (QDL) será do tipo embutir, caixa com tampa de plástico. Os disjuntores serão do tipo monofásico termoplástico termomagnético DIM. Os condutores serão fios de cobre com isolamento termoplástico. Os eletrodutos externos serão de PVC do tipo rígido e os embutidos em alvenaria serão de PVC do tipo corrugados. As caixas serão do tipo embutir, estampadas em PVC plástico do tamanho 2x4". As tomadas e os interruptores serão do tipo embutir, universal 32A-250V, cor cinza de termoplástico. Pontos de luz com lâmpadas conforme projeto. Toda a instalação deverá ser feita conforme o Projeto Elétrico, seguindo rigorosamente a NBR 5410 e as normas da concessionária local.

7.2 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

A instalação hidráulica vira na rede já existente, onde faram uma ligação extra para abastecer os 02 (dois) banheiros e cozinha. Os ramais serão executados, conforme o projeto e a ligação das pias, lavatório serão com engate plástico 13mm (1/2") com nípel. As canalizações de esgoto serão com tubos e conexões de PVC 100mm do tipo esgoto de boa qualidade com dimensões e especificações em projetos.





8.0 - IMPERMEABILIZAÇÃO

Os serviços de impermeabilização deverão ser executados por pessoal especializado, com o máximo de cuidados, e rigor, respeitando-se, sempre, as disposições das normas da ABNT, especialmente a NB-279. Na parte superior das vigas baldrames bem como nas laterais, será aplicado em toda sua extensão duas demãos de hidro asfalto, e nas primeiras 02 fiadas da alvenaria de tijolos.

9.0 - COBERTURA

A cobertura em estrutura metálica em telha metálica, conforme o projeto arquitetônico.

10.0 - ESQUADRIAS

As portas de madeira conforme a planilha orçamentaria, as Janelas em Vidro Blindex será de vidro temperado 8mm de boa qualidade.

11.0 - VIDROS

Os vidros das janelas serram temperado 8mm, com montantes de aço com acabamento.

12.0 - PINTURA

Toda alvenaria sem azulejo receberá três demãos de tinta PVA Acrílica, com emassamento na cor definida pelo projeto de arquitetura na parte interna. Todas as esquadrias e estrutura metálica receberão pintura em esmalte sintético. Todas as tintas serão da marca CORAL, SUVINIL ou similar.

13.0 - DIVERSOS

As bancadas da pia seram de granito, conforme planilha orçamentaria, os banheiros serão em lavatório suspenso banco, a cuba da cozinha será inox.

Alexandre Cezar L da Silva Engenheiro Civil

CREA 180506-D'TO

ENGENHEIRO CIVIL

FISCAL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO Nº MA202104115074

Permanente

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico				
ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA	L			
Titulo profissional: ENGENHEIRO CI	VIL		RNP: 2405622670 Registro: 11106MA	
2. Dados do Contrato				
Contratante: PREFEITURA MUNICIPA	AL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS		CPF/CNPJ: 01.608.47	5/0001-28
AVENIDA RIO BRANCO			Nº: SN	
Complemento:		Bairro: CENTRO		
Cidade: VILA NOVA DOS MARTÍRIOS	i e	UF: MA	CEP: 65924000	
Contrato: Não especificado	Celebrado em:			
Valor: R\$ 978.043,36 Ação Institucional: Outros	Tipo de contratante: Pessoa Ju	ridica de Direlto Público		
3. Dados da Obra/Serviço				
AVENIDA RIO BRANCO			Nº: SN	
Complemento:		Bairro: CENTRO		
Cidade: VILA NOVA DOS MARTÍRIOS		UF: MA	CEP: 65924000	
Data de Início: 12/04/2021	Previsão de término: 30/12/2021	= : :	eográficas: -5.184433, -48	.136061
Finalidade: Infraestrutura		Código: Não Especificad		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPA	U DE VII A NOVA DOS MADTÍDIOS	Coulyo. Não Especificad	CPF/CNPJ: 01,608,47	EINNA 20
•			01 170141 0. 01.000.47	3.0001-20
			**-	
17 - Execução			Quantidade	Unidade
#TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MIS		•	2.056,89	m²
60 - Fiscalização de obra > CC #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MIS	NSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES STOS	> DE EDIFICAÇÃO >	2.056,89	m²
60 - Fiscalização de obra > CO #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MIS	NSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES STOS	> DE EDIFICAÇÃO >	2.056,89	m²
Após a c	onclusão das atividades técnicas o profis	ssional deve proceder a baix	a desta ART	
·	·	·		
RT DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE	- DEFORMA DA CEODETADIA DE ME		NA DOC MARTÍRIOS	
-		RAESTRUTURA DE VILA NO	OVA DUS MARTIRIUS.	
6. Declarações				_
	onflito ou litígio originado do presente co 07, de 23 de setembro de 1996, por mei le arbitragem que, expressamente, as pa	o do Centro de Mediação e A		
- Declaro que estou cumprindo as regra	s de acessibilidade previstas nas norma	s técnicas da ABNT, na legis	lação especifica e no decre	to n.
5296/2004.		All of	< 1-5	
7 Entidade de Classe			ire Gezar L. da Silva	
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE C			genheiro Civil	
	21001		A 180506-D'TO	
8. Assinaturas	 -			
Declaro serem verdadeiras as informação		ALEXANDRE CEZAR	LEITE DA SILVA - CPF: 096.64	2.637-10
de				_
Local	data		. DE VILA NOVA DOS MARTÍR 1.608.475/0001-28	IOS - CNPJ:
9. Informações			<u> </u>	
* A ART é válida somente quando quitad	da, madiante apresentação do comprova	ante do pagamento ou confer	ência no site do Crea.	
16. Valor				
Valor da ART: R\$ 233,94 Registra	ada em: 14/04/2021 Valor pag	go: R\$ 233,94 Nosso N	lúmero: 8303183862	

A autenticidade desta ART pode ser verificada em; https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave; 5A2Yd Impresso em: 19/04/2021 às 11:33:16 por: , lp: 189.90.35.36



faleconosco@creama.org.br Fax: (98) 2106-8300







OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCAL: SEDE NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

Bancos

B.D.I.

29,07%

ORSE - 11/2020 - SE SEINFRA - 026 - CE

SBC - 02/2021 - MA

SINAPI - 12/2020 - MA

Encargos Sociais Desonerado:

VILA NOVA DOS MARTÍRIOS "Por Uma Vila Nova Melhar"

PREFEITURA DE

Horista: 85,68% Mensalista: 49,33%

Iteni	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	# # Peso (%)
i de la companya de l			SERVICOS PREEIMINARES			rii d		9 62:191:21	6.98%
1.1	74209/001		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	301,63	389,31	2.335,86	0,26 %
1.2	EQ.MÃO DE OBRA	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	4	4.733,42	6.109,42	24.437,68	2,74 %
1.3	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1056,89	1,62	2,09	2.208,90	0,25 %
1.4	012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1	5.809,58	7.498,42	7.498,42	0,84 %
1.5	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	33,76	92,28	119,10	4.020,81	0,45 %
1.6	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m²	2,25	22,25	28,71	64,59	0,01 %
1.7	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÁMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEJTAMENTO. AF 12/2017	m²	238,5	23,30	30,07	7.171,69	0,81 %
1.8	9		Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	77,2	13,90	17,94	1.384,96	0,16 %
1.9	97650	INDAM	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	77,2	7,68	9,91	765,05	0,09 %
1.10	7725		Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	1168,4	8,16	10,53	12.303,25	1,38 %
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ig in	MUROLIMITROFE :			Marian S	14.60	248.886,52	11-16-127,95%
2.1	2375	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.	m²	428,9	297,56	384,06	164.723,33	18,50 %
2.2	PINT.LOGOTIPO	Próprio	PINTURA DE LOGOTIPO CONFORME PROJETO	m²	15,36	85,15	109,90	1.688,06	0,19 %
2.3	101862	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR. AF 12/2020	m²	707,5	32,18	41,53	29.382,47	3,30 %



ESTADO DO MARANIÃO PRESENTURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOSMARTIRIOS CNPS, 01.608.4750001-28

OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCAL: SEDE NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS Bancos

B.D.I. 29,07%

SINAPI - 12/2020 - MA SBC - 02/2021 - MA ORSE - 11/2020 - SE

SEINFRA - 026 - CE

Encargos Sociais

VILA NOVA DOS MARTÍRIOS "Por Uma Vila Nova Melhar"

> Desonerado: Horista: 85,68% Mensalista: 49,33%

Item	Codigo	Banco	Descrição	Und ¿	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	Peso (%)
2.4	12013	ORSE	Portão de correr em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada I" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, e roldanas e trilhos, p/ penitenciária	m²	34,6	1.188,87	1.534,47	53.092,66	5,96 %
3		经营业。 1986年12月	COBERTURA					219.119,22	24,61%
3,1	100773	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF, 01/2020: P	KG	3181,32	14,76	19,05	60.604,14	6,81 %
3.2	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	М	30	56,75	73,24	2.197,20	0,25 %
3.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	703,82	84,42	108,96	76.688,22	8,61 %
3.4	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m²	389,05	59,87	77,27	30.061,89	3,38 %
3.5	00036250	SINAPI	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	М	420,47	3,51	4,53	1.904,72	0,21 %
3.6	090686	SBC	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m	М	136,92	97,68	126,07	17.261,50	1,94 %
3.7	003/2028	Próprio	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	m²	45,02	523,20	675,29	30.401,55	3,41 %
4 9 9 9 9			REVESTIMENTOS (PISO E PAREDES)					52.250,60	5,87 %
4.1	7342	ORSE	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	423,74	15,34	19,79	8.385,81	0,94 %
4.2	2336	IT HE SHOOT	Limpeza com lixadeira elétrica, tratamento do concreto e lixamento com lixa carbureto silicio	m²	423,74	11,86	15,30	6.483,22	0,73 %
4.3	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR OUE 5 M2, AF. 06/2014	m²	15,6	72,30	93,31	1.455,63	Con 0, 59 %
4.4	C1235	SEINFRA	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	423,74	45,81	59,12	25.051,50	A2, 100



ESTADO DO MARÁNTIAO PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS CNPJ: 01.608.47540001-15

OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCAL: SEDE NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

Bancos

B.D.I. 29,07%

SINAPI - 12/2020 - MA SBC - 02/2021 - MA

ORSE - 11/2020 - SE

SEINFRA - 026 - CE

Encargos Sociais

"Por Uma Vila Nova Melhor"

Desonerado:

Horista: 85,68% Mensalista: 49,33%

_									
Item C	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	l '' - 'Tofal	Peso (%)
4.5	89170	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	133,2	63,26	81,64	10.874,44	1,22 %
\$			ESQUADRIAS			體的自創		89.290,18	10.03 %
5.1	112634	SBC	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIÓ NATURAL COM VIDRO 6MM	m²	34,65	1.004,11	1.296,00	44.906,40	5,04 %
5.2	112210	SBC	JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO	m²	1,28	223,48	288,44	369,20	0,04 %
5.3	90825	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	23.	572,91	739,45	17,007,35	1,91 %
5.4	91319		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	657,94	849,20	5.944,40	0,67 %
5.5	C1999	SEINFRA	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	m²	32,4	200,74	259,09	8.394,51	0,94 %
5.6	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	М	31,2	113,82	146,90	4.583,28	0,51 %
5.7	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	М	22,6	86,74	111,95	2.530,07	0,28 %
5.8	150060	SBC	VIDRO LAMINADO INCOLOR 8mm C/CHAPA/FIXACAO/PARAFUSOS	m²	8,25	521,68	673,33	5.554,97	0,62 %
6			INSTALAÇÕES				i diali	11121394124	12,62.77
1144.64.65	I BUSINESS F	ACTURE.	CAPTURE PROPERTY AND A TENER OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA	26088	I SHELL AND EVEN S	**************************************	112TE274F	*********	TEACHT / STATE



ESTADO DO SIARANIAO PRESENTURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS SIARTIRIOS CNPJ: 01.608.4750001-28

OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCAL: SEDE NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

VILA NOVA
DOS MARTÍRIOS
"Por Uma Vila Nova Melhor"

Bancos

SINAPI - 12/2020 - MA SBC - 02/2021 - MA **B.D.I.** 29,07%

ORSE - 11/2020 - SE SEINFRA - 026 - CE Horista: 85,68%

Mensalista: 49,33%

Encargos Sociais

Desonerado:

			<u> </u>						
ltem 1	Código	Banco	Descrição de la constant de la const	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Peso (%)
6.1.1	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	116		272,86		
6.1.2	97612.	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	8	21,47	27,71	221,68	0,02 %
6.1.3	93045	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	64	45,50	58,72	3.758,08	0,42 %
6.1.4	8324	ORSE	Plafon E-27	un	64	9,80	12,64	808,96	0.09 %
6.1.5	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	18,48	23,85		
6.1.6	7885	ORSE	Arandela de uso externo em tubo de aço zincado e pintado, com difusor em vidro leitoso brilhante, da XOULUX, ref. B-706/1 ou similar, inclusive lâmpada mista de 160w	un	19	210,18	271,27	5.154,13	0,58 %
6.1.7	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	40	9,67	12,48	499,20	0,06 %
6.1.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	2332,5	3,25	4,19	9.773,17	1,10 %
6.1.9	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	321,9	11,40	14,71	4.735,14	0,53 %
6.1.10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	1327,6	5,14	6,63	8.801,98	0,99 %
6.1.11	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	44,5	17,41	22,47	999,91	ميرين
6.1.12	00020256	SINAPI	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	UN	156	0,29	0,37	57,72	0,0 %
6.1.13	92985	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	250	25,72	33,19	8.297,50	0.96



ESTADO DO MARANIÃO PREVEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS CNPJ: 01.608.4750001-28

OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCAL: SEDE NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS VILA NOVA DOS MARTÍRIOS "Por Umo Vila Nova Melhar

Bancos

B.D.I. 29.07%

SINAPI - 12/2020 - MA

SBC - 02/2021 - MA ORSE - 11/2020 - SE

SEINFRA - 026 - CE

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 85,68% Mensalista: 49,33%

ltem:	Çódigo	Banco a		Und	TATE Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	Peso (%)
6.1.14	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	М	924,4		·	9.299,46	
6.1.15	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	М	160,9	9,84	12,70	2.043,43	0,23 %
6.1.16	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	200,64	258,96	1.553,76	0,17 %
6.1.17	066363	SBC	QUADRO DE DISTRIBUICAO 15 DISJUNTORES 100A + BARRAMENTO	UN	3	898,43	1.159,60	3.478,80	0,39 %
6.1.18	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	130,94	169,00	169,00	0,02 %
6.1.19	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	9	46,23	59,66	536,94	0,06 %
6.2			HIDRÁULICA (1)			通为抗药		7,631,90	0,86 %
6,2.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	М	85,36	9,07	11,70	998,71	0,11 %
6.2.2	94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	М	25	22,23	28,69	717,25	0,08 %
6.2.3	C2168	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN	2	164,62	212,47	424,94	0,05 %
6.2.4	89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	4	61,71	79,64	318,56	0.04 % Gor
6.2.5	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	20	121,13	156,34	3.126,80	0,35 %



ESTADO DO MARANIÃO PREFETURA MINICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS CNPJ: 01408-4790001-28

OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCAL: SEDE NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS Bancos

SINAPI - 12/2020 - MA

B.D.I. 29,07%

SBC - 02/2021 - MA ORSE - 11/2020 - SE SEINFRA - 026 - CE VILA NOVA
DOS MARTIRIOS
"Por Uma Vila Nova Melhor"

Encargos Sociais

Desonerado: Horista: 85,68% Mensalista: 49,33%

Item	Código	Banco	Descrição .	Und	Quant.	. Valor Unit	Valor, Unit	Total	Peso (%)
6.2.6	3686	ORSE	Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	un	12	132,08	170,47	2.045,64	0,23 %
6.3			SANITÁRIO					10.928,97	123%
6.3.1	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc)	un	5	82,35	106,28	531,40	
6.3.2	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pve rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	5	86,04	111,05	555,25	0,06 %
6.3.3	89711		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	М	45	18,29	23,60	1.062,00	0,12 %
6.3.4	89712		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	М	36	26,10	33,68	1.212,48	0,14 %
6.3.5	89714		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	М	47	50,69	65,42	3.074,74	0,35 %
6.3.6	4429	ORSE _	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	แท	20	147,04	189,78	3.795,60	0,43 %
6.3.7	4717	ORSE	Caixa de gordura em pvc 300mm	นถ	1	353,90	456,77	456,77	0,05 %
6.3.8	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	7	26,65	34,39	240,73	0,03 %
6.471		5.13 41	GOMBATA A INCÉNDIO A LA COMBATA	Hill	Mark III	ratification of the second	i di di	10505	022.97
6.4.1	83635	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	259,12	334,44	668,88	0,08 %
6.4.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20	31,72	40,94	818,80	0,0260
6.4.3	C4649	SEINFRA	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	2	71,60	92,41	184,82	60,02%



ESTADO DO MARANIÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS CNEJ: 01.608.475.0001-18

OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCAL: SEDE NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS Bancos B.D.I.

29,07%

SINAPI - 12/2020 - MA SBC - 02/2021 - MA ORSE - 11/2020 - SE SEINFRA - 026 - CE VILA NOVA
DOS MARTÍRIOS
"Por Uma Vila Nova Melhor"

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 85,68% Mensalista: 49,33%

man is bloom a service.	A service of the serv	16 2 U B C - 1 C - 1							
ltem .	Código	Banco	Descrição	Und	Fig. Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Peso (%
6.4.4	12895	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, rota de fuga	un	15	14,08	18,17	272,55	0,03 %
7,74	\$ \$ 18 - 18 - 18 B		PINTURA					91/994,37	10,33 %
7.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1606,98	14,03	18,10	29.086,33	
7.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	1606,98	13,60	17,55	28.202,49	3,17 %
7.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	1606,98	2,22	2,86	4.595,96	0,52 %
7.4	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	614,04	20,12	25,96	15.940,47	1,79 %
7.5	7842	ORSE	Letras em aço escovado 40 x 40 cm	un	56	177,79	229,47	12.850,32	1,44 %
7.6	PINT.LOGOTIPO	Próprio	PINTURA DE LOGOTIPO CONFORME PROJETO	m²	12	85,15	109,90	1.318,80	0,15 %
8 17 11 1	的認識語	4000	Loucase metais/limpeza [[s: 12]]				建设计划	14.335,25	1,61%
8.1	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	3,75	278,02	358,84	1.345,65	0,15 %
8.2	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	169,36	218,59	218,59	0,02 %
8.3	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	טא	5	386,02	498,23	2.491,15	0,28 %
8.4	86904	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5	110,92	143,16	715,80	0.08 % Go/
8.5	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	5	30,18	38,95	194,75	. 0;¢2%
3,6	3683	ORSE	Torneira cromada com arejador para pia de cozinha, DECA, linha targa 1159C40 ou similar	un	1	106,48	137,43	137,43	(C) 2 %



ESTADO DO MARANIÃO PREFEITIRA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS CNPJ: 01.605.4750001-28

OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCAL: SEDE NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

Bancos

B.D.I. 29,07%

SINAPI - 12/2020 - MA SBC - 02/2021 - MA ORSE - 11/2020 - SE

SEINFRA - 026 - CE

Encargos Sociais

"Por Uma Vila Nova Melhar

Desonerado: Horista: 85,68%

Mensalista: 49,33%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código		Descrição Regales	Und:	Quant.	Valor Unit	Valor:Unit	Total	Peso (%)
8.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3	55,84	72,07	216,21	0,02 %
8.8	95544		PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	5	53,76	69,38	346,90	0,04 %
8.9	3167	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 $ imes$ 0,80 m	บท	I	1.537,06	1.983,88	1.983,88	0,22 %
8.10	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	2056,89	2,52	3,25	6.684,89	0,75 %

Total sem BDI RS

689.981,44

Total do BDI RS

200.480,15

Total Geral RS

890.461,59

Alexandre Cezar L. da Silva Engenheiro Civil CREA 180506-DTO

> ENGENHEIRO(A) CIVIL FISCAL





ESTÁDO DO MARANIEÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIFIOS
COMPLO DE 688.475/061-28

OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: SEDE NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

Bancos

SINAPI - 12/2020 - MA SBC - 02/2021 - MA

ORSE - 11/2020 - SE SEINFRA - 026 - CE 29,07%

B.D.I.

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 85,68%

Mensalista: 49,33%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	25,00%	25,00%	50,00%			
····		62,191,21	15.547,80	15.547,80	31,095,61			
2	MURO LIMITROFE	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		248.886,52	62.221,63	62.221,63	62.221,63	62,221,63		
3	COBERTURA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		219.119,22	54.779,81	54.779,81	54.779,81	54.779,81		
4	REVESTIMENTOS (PISO E PAREDES)	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		***************************************
		52.250,60	13.062,65	13.062,65	13.062,65	13.062,65		
5	ESQUADRIAS	100,00%	15,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%	
		89.290,18	13.393,53	13.393,53	17.858,04	22.322,55	22.322,55	
6	INSTALAÇÕES	100,00%	man or a man of a second secon		NOT THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA	20,00%	30,00%	50,00%
		112.394,24	· ·			22.478,85	33.718.27	56.197,12
7	PINTURA	100,00%				25,00%	25,00%	50,00%
		91.994,37	we assess			22.998,59	22,998,59	45.997,19
8	LOUÇAS E METAIS/ LIMPEZA	100,00%			10,00%	10,00%	30,00%	50,00%
		14.335,25			1.433,53	1.433,53	4.300,58	7.167,63
Porcei	ıtagem		17,86%	17,86%	20,26%	22,38%	9,36%	12,28%
Custo			159.005,41	159.005,41	180.451,25	199.297,60	83.339,98	109.361,93
Porcei	ntagem Acumulado		17,86%	35,71%	55,98%	78,36%	87,72%	100,0%
Custo	Acumulado		159.005,41	318,010,82	498.462.08	697,759,67	781.099.66	890.461.59

Alexandre Cozar L da Silva

Engenheiro Civil CREA 180506-DTO

> ENGENHEIRO(A) CIVIL FISCAL



VILA NOVA
DOS MARTÍRIOS
"Por Uma Vila Nova Melhor"



ESTADO DO MARANIÃO PRETEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS. CNPJ. 01.688.4750601-28



OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCAL: SEDE NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

Bancos

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais
Desonerado:

Horista: 85,68% Mensalista: 49,33%

SINAPI - 12/2020 - MA SBC - 02/2021 - MA ORSE - 11/2020 - SE SEINFRA - 026 - CE

Composições Analíticas com Preço Unitário

12, 43, 79, 7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Jan L Un	d' Quant	Valor Unit	Total
Composição	EQ.MÃO DE	Ргоргіо .	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	SERT - SERVIÇOS TÉG	NICOS MÍ	4 1 100 20 20 2 20 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4.733,42
Composição Auxiliar	88597	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI SERVIÇOS DIVE		20,0000000	54,58	1.091,60
Composição Auxiliar	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVE		44,0000000	32,58	1.433,52
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	Н	10,0000000	158,27	1.582,70
Insumo	00000532	SINAPI	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	Mão de Obra	Н	20,0000000	31,28	625,60
-					2.510,42 L 1.376,00	S => 2.150,92	MO com LS ⇒ Valor com BDI ⇒	4.661,34 6.109,42
2.2 李星 (公里)	Código	Banco	Descrição	Tipo 📜 🔆 🤼	。 型型是Un	d Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT.LOGOTIPO	Próprio	PINTURA DE LOGOTIPO CONFORME PROJETO				85,15	85,15
Insumo	00012874	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS	Mão de Obra	Н	2,5000000		76,40
Insumo	00007345	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	Material	L	0,2500000	17,84	4,46
Insumo	00005328	SINAPI	CORANTE LIQUIDO PARA TINTA PVA, BISNAGA 50 ML	Material	UN	0,5000000	4,39	2,19
Insumo	00012815	SINAPI _	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	Üì	0,2500000	6,49	1,62
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000000	0,48	0,48
				MO sem LS => Valor do BDI =>	41,15 L: 24,75	S => 35,25	MO com LS ⇒> Valor com BDI ⇒>	76,40 109,90
3.763 (1.41)	Código	Banco :	Descrição 11	Tipo 1 (4) 2 3 2 8 1 1	Quality Un	l Quant.	Valor Unit	Total
Composição	003/2028	Próprio,	Painel em ACM - Estruturado (fachadas):	SEDOP	m²	1,0000000	523,20	52 \20 0/88
Insumo	O00015	SEDOP	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES	Mão de Obra	Н	4,0000000	28,14	1 2,56
Insumo	000006	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	Н	4.0000000	25,58	1 110.00



PRESEITURA BIUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS CNPJ; 01.606/157001-38



OBRA:

Insumo

Insumo

Insumo

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCAL: SEDE NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

A00097 SEDOP

A00098 SEDOP

A00096 SEDOP

Bancos

B.D.I. 29.07% **Encargos Sociais**

SINAPI - 12/2020 - MA

Desonerado: Horista: 85.68%

SBC - 02/2021 - MA ORSE - 11/2020 - SE

Mensalista: 49,33%

SEINFRA - 026 - CE

Material	m²	1,0000000	108,30	108,30
Material	CJ	1,0000000	5,09	5,09
Material	m²	1,0000000	194,93	194,93
MO sem LS => 115	,73 LS =>	99,15	MO com LS =>	214,88

675,29 Valor do BDI ⇒> 152.09 Valor com BDI =>

> Total sem BDI R\$ Total do BDI R\$

890.461,59

200.480,15

689.981,44

Total Geral RS

Alexandre Cezar L. da Silva Engenheiro Civil CREA 180506-DTO

Estrutura em metal p/ painéis de fachada

Acessórios p/ fixação de painéis

Painel em ACM de 4mm

ENGENHEIRO(A) CIVIL FISCAL





ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS CNEA DI 608 475/0001-28

VILA NOVA
DOS MARTIRIOS
"Por Uma Vila Nova Melhor"

OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCAL: SEDE NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS Bancos

SINAPI - 12/2020 - MA SBC - 02/2021 - MA ORSE - 11/2020 - SE SEINFRA - 026 - CE B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado: Horista: 85,68% Mensalista: 49,33%

PARKER!	IMARA SE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	"SZSERTVILLANDERSS	1242242321	126121-i	<i>E15128191</i>	(* T. * * * * * * * * * * * * * * * * *	*	AACESTEEN ANDERS
Cédigo	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant:	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%
2375		Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.	Muros	m²	428,9	384,06	164.723,33	18,50	18,50
94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	703,82	108,96	76.688,22	8,61	27,11
100773	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 P		KG	3.181,32	19,05	60.604,14	6,81	33,92
12013	ORSE	Portão de correr em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, e roldanas e trilhos, p/ penitenciária	Esquadrias de Ferro	m²	34,6	1.534,47	53.092,66	5,96	39,88
112634	SBC	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM	112	m²	34,65	1.296,00	44.906,40	5,04	44,92
93146	SINAPI	CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA ÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	116,0	272,86	31.651,76	3,55	48,48
003/2028	Próprio	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	SEDOP	m²	45,02	675,29	30.401,55	3,41	51,89
96486		FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	389,05	77,27	30.061,89	3,38	55,27 Com/ _{98g}





OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCAL: SEDE NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

Bancos

SINAPI - 12/2020 - MA

B.D.I.

29,07%

SBC - 02/2021 - MA ORSE - 11/2020 - SE

SEINFRA - 026 - CE

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 85,68%

Mensalista: 49,33%

Código	Banco	Descrição de la companya de la compa	Tipo -	Und .	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101862		HINTED TO A MAINT ESPESSION THE A CM TEM CALCAINA COM	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	707,5	41,53	29.382,47	3,30	58,57
88497	SINAPI	IDUAS DEMAOS, AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1.606,98	18,10	29.086,33	3,27	61,83
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1.606,98	17,55	28.202,49	3,17	65,00
	SEINFRA	TEMULSAD DE RESINAS ACRILICAS EM CONCRETO - 2 DEMADS	SUPERFICIES DE CONCRETO	m²	423,74	59,12	25.051,50	2,81	67,81
EQ.MÃO DE OBRA	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MÊS	4,0	6.109,42	24.437,68	2,74	70,56
090686	SBC	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m	90	М	136,92	126,07	17.261,50	1,94	72,50
90825	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAG ENS/VIDROS	UN	23,0	739,45	17.007,35	1,91	74,41
73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	614,04	25,96	15.940,47	1,79	76,20
7842	ORSE	Letras em aço escovado 40 x 40 cm	Conversão InfoWOrca	un	56,0	229,47	12.850,32	1,44	77,64
7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	Demolições / Remoções	m²	1.168,4	10,53	12.303,25	1,38	79,02
89170	SINAPI	PAREDE, OU PAREDE INTERRA, PLAÇAS TIPO ESMALTADA	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	133,2	81,64	10.874,44	1,22	80,24 Com/8940



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS
CNEJ: 01.608.475.0001-28

VILA NOVA
DOS MARTÍRIOS
"Por Uma Vila Nova Melhor"

OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCAL: SEDE NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS Bancos

SINAPI - 12/2020 - MA SBC - 02/2021 - MA

ORSE - 11/2020 - SE SEINFRA - 026 - CE B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado: Horista: 85,68%

Mensalista: 49,33%

Código	Banco	Descrição (144)	Tipo	Ünd	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (º
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA ÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	М	2.332,5	4,19	9.773,17	1,10	81,
91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA ÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	М	924,4	10,06	9.299,46	1,04	82,
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA ÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.327,6	6,63	8.801,98	0,99	83,
C1999	SEINFRA	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	32,4	259,09	8.394,51	0,94	84,
7342	ORSE	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m²	423,74	19,79	8.385,81	0,94	85,
92985	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA ÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	250,0	33,19	8.297,50	0,93	86,
012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	12	UN	1,0	7.498,42	7.498,42	0,84	87,
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	238,5	30,07	7.171,69		Comis 88,
2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	2.056,89	3,25	6.684,89	0,75	88,
2336	ORSE	Limpeza com lixadeira elétrica, tratamento do concreto e lixamento com lixa carbureto silicio	Tratamentos de Superficies	m²	423,74	15,30	6,483,22	0,73	(A) 239.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍREOS `
CNPJ. 01.603.475.0001.28

VILA NOVA
DOS MARTÍRIOS
"Por Uma Vila Nova Melhor"

OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCAL: SEDE NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS Bancos

SINAPI - 12/2020 - MA SBC - 02/2021 - MA ORSE - 11/2020 - SE

SEINFRA - 026 - CE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado: Horista: 85,68%

Mensalista: 49,33%

4 Código	Banco!	Descrição:	Tipo l	Und	Quant	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%
91319	SINAPI	3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAG ENS/VIDROS	UN	7,0	849,20	5.944,40	0,67	89,98
150060	SBC	VIDRO LAMINADO INCOLOR 8mm C/CHAPA/FIXACAO/PARAFUSOS	150	m²	8,25	673,33	5.554,97	0,62	90,61
7885	ORSE	inclusive lâmpada mista de 160w	Luminárias Externas	un	19,0	271,27	5.154,13	0,58	91,19
91932	SINAPI	450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA CÃO E ILUMINAÇÃO	М	321,9	14,71	4.735,14	0,53	91,72
88485	SINAPI	IUMA DEMAO, AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1.606,98	2,86	4.595,96	0,52	92,23
101965	SINAPI	COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	SUPERFÍCIES	М	31,2	146,90	4.583,28	0,51	92,75
C0330	SEINFRA	C/AQUISIÇÃO	ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO	m³	33,76	119,10	4.020,81	0,45	93,20
4429	ORSE		Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos	un	20,0	189,78	3.795,60	0,43	93,63
93045	SINAPI		INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	64,0	58,72	3.758,08	0,42	94,05
066363	SBC	QUADRO DE DISTRIBUICAO 15 DISJUNTORES 100A + BARRAMENTO	66	UN	3,0	1.159,60	3.478,80	0,39	94,44
1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rigido Soldável	un	20,0	156,34	3.126,80	0,35	Comignation of the Commission



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS CNPJ: 01.603.475.0001-28

VILA NOVA
DOS MARTÍRIOS
"Por Uma Vila Nova Melhor"

OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCAL: SEDE NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS Bancos

SINAPI - 12/2020 - MA SBC - 02/2021 - MA ORSE - 11/2020 - SE SEINFRA - 026 - CE B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado: Horista: 85,68%

Mensalista: 49,33%

The second secon	I surface in the second region and	Landar a granternoù a y 10 a actellactive e la girl, grant a na c'he e pe granterni den de relate al le arlesterikla	Take with the minimum than the service of	Lucina de su cinductiva	The state of the s	Kin or classification	Sales in the distance of	THE WAY SET	Transport and the second of the particular design of the second of
Código	Banco		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	М	47,0	65,42	3.074,74	0,35	95,14
PINT.LOGO	Próprio	PINTURA DE LOGOTIPO CONFORME PROJETO	PINT - PINTURAS	m²	27,36	109,90	3.006,86	0,34	95,47
98695	SINAPI	SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	PISO - PISOS	М	22,6	111,95	2.530,07	0,28	95,76
86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	498,23	2.491,15	0,28	96,04
74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	6,0	389,31	2.335,86	0,26	96,30
73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1.056,89	2,09	2.208,90	0,25	96,55
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	COBE - COBERTURA	М	30,0	73,24	2.197,20	0,25	96,79
3686	ORSE	Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	12,0	170,47	2.045,64	0,23	، 97,02
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA CÃO E ILUMINACÃO	М	160,9	12,70	2.043,43	0,23	97,25
3167	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	Conversão InfoWOrca	un	1,0	1.983,88	1.983,88	0,22	97,48
00036250	SINAPI	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	Material	М	420,47	4,53	1.904,72	0,21	Com/sya yo



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS CNPJ: 01.602.475.0001.28 VILA NOVA
DOS MARTÍRIOS
"Por Uma Vila Nova Melhor"

OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCAL: SEDE NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS Bancos

SINAPI - 12/2020 - MA SBC - 02/2021 - MA

ORSE - 11/2020 - SE

SEINFRA - 026 - CE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 85,68% Mensalista: 49,33%

Código	Banco		Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%
97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA ÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	מט	6,0	258,96	1.553,76	0,17	97,80
87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, AF 06/2014	PISO - PISOS	m²	15,6	93,31	1.455,63	0,16	98,03
9	ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	Demolições / Remoções	m²	77,2	17,94	1.384,96	0,16	98,18
C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	m²	3,75	358,84	1.345,65	0,15	98,33
89712	SINAPI	TÚBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	М	36,0	33,68	1.212,48	0,14	98,47
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	М	45,0	23,60	1.062,00	0,12	98,59
91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA CÃO E ILUMINAÇÃO	М	44,5	22,47	999,91	0,11	98,70
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	М	85,36	11,70	998,71	0,11	98,81
97599	SINAPI	SEM REATOR - RORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AE 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA CÃO F ILUMINAÇÃO	UN	20,0	40,94	818,80	0,09	98,91
8324	ORSE	Plafon E-27	Luminárias Internas	un	64,0	12,64	808,96	0,09	\$69,00
97650			SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	77,2	9,91	765,05	0,09	99,08



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILÁ NOVA DOS MARTIRIOS
CNPA DI SOLATSTODI 28

VILA NOVA DOS MARTÍRIOS "Por Uma Vila Nova Melhor"

OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCAL: SEDE NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

Bancos

SINAPI - 12/2020 - MA SBC - 02/2021 - MA

ORSE - 11/2020 - SE

SEINFRA - 026 - CE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado: Horista: 85,68%

Mensalista: 49,33%

Código	Banco	【数数 数二元编 · 表面 · 要 · 如 · 如 · 如 · 如 · 如 · 如 · 如 · 如 · 如	Tipo (Und	Quant.	Valor, Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94651	SINAPI	INSTALAÇÃO, AF 06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	М	25,0	28,69	717,25	0,08	99,16
86904		LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	143,16	715,80	0,08	99,24
83635		EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	2,0	334,44	668,88	0,08	99,32
1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para	pt	5,0	111,05	555,25	0,06	99,38
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	9,0	59,66	536,94	0,06	99,44
1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	5,0	106,28	531,40	0,06	99,50
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA ÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	40,0	12,48	499,20	0,06	99,56
4717	ORSE	Caixa de gordura em pvc 300mm	Conversão InfoWOrca	un	1,0	456,77	456,77	0,05	99,61
C2168	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	REGISTROS E VÁLVULAS	UN	2,0	212,47	424,94		99,66
112210	SBC	JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO	112	m²	1,28	288,44	369,20	0,04	99,70
95544		·	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	69,38	346,90	0,04	99,74



ESTADO DO MARANHÃO PREPEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS CNPJ: 01.608.4780001.28

VILA NOVA
DOS MARTÍRIOS
"Por Uma Vila Nova Melhor"

OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCAL: SEDE NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS Bancos

SINAPI - 12/2020 - MA SBC - 02/2021 - MA ORSE - 11/2020 - SE SEINFRA - 026 - CE B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado: Horista: 85,68% Mensalista: 49,33%

Z Código	Banco 2	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Válor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%
89984		REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	79,64	318,56	0,04	99,77
12895	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, rota de fuga	Sinalização Vertical	un	15,0	18,17	272,55	0,03	99,80
89707		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	7,0	34,39	240,73	0,03	99,83
97612	SINAPI		INEE - INSTALAÇAU ELÉTRICA/ELETRIFICA CÃO E ILUMINAÇÃO	UN	8,0	27,71	221,68	0,02	99,86
100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	218,59	218,59	0,02	99,88
95547		SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	72,07	216,21	0,02	99,90
100849	SINAPI		INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	38,95	194,75	0,02	99,93
C4649	SEINFRA	SINALIZAÇĂO PARA EXTINTOR	SINALIZAÇÃO	UN	2,0	92,41	184,82	0,02	99,95
101946		QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA ÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	169,00	169,00	0,02	99,97
3683	ORSE	Torneira cromada com arejador para pia de cozinha, DECA, linha targa 1159C40 ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0	137,43	137,43	0,02	Com/syston
C2210	SEINFRA		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	2,25	28,71	64,59	0,01	(1) 0 799,9



ESTADO DO MARANTÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS (NPI: 014694750001-28



OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCAL: SEDE NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

Bancos

SINAPI - 12/2020 - MA SBC - 02/2021 - MA

ORSE - 11/2020 - SE

SEINFRA - 026 - CE

B.D.I.

29.07%

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 85,68% Mensalista: 49,33%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
0002025	SISINAPI	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALAÇÃO ELETRICA APARENTE	Material	UN	156,0	0,37	57,72	0,01	99,99
93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	2,0	23,85	47,70	0,01	100,00

Alexandre Cezar L. da Silva Engenheiro Civil

CREA 180506-DTO

ENGENHEIRO(A) CIVIL FISCAL Total sem BDI Total do BDI Total Geral 689.981,44

200.480,15

890.461,59







OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCAL: SEDE NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO PARA A OBRA: DESONERADO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%1
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	S;00%

Quadro de Composição do BDI

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edificios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0{80%
Risco	R	11.27%
Despesas Financeiras	DF	R53%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	СР	¥3;65% 4
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,88%
BDI COM desoneração	BDIDES	29,07%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

 $BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)}$

Observações:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desonareção, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Alexandre Gezar L. da Silva Engenheiro Civil CREA 180506-D'TO








REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCAL: SEDE NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS


CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	HORISTA %	MINSAUSTA
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1.50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3.00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
	SECONCI	1,00%	1,00%
**** A	TOTAL GRUPO A	≒ - 17,80% 🗯	17,80%
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%	Não indice
B2	FERIADOS	3,95%	Não indice
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,86%	0,67%
B4	13° SALÁRIO	10,70%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71%	0,56%
B ₇	DIAS DE CHUVAS	1,46%	Não indice
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
	FÉRIAS GOZADAS	14,04%	10,93%
	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
	TOTAL GRUPOB	-49,80%	20,66%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,44%	3,46%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00%	0,00%
_	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,94%	3,07%
	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37%	0,29%
C	TOTAL GRUPO C	8.85%	6,90%
			_
	REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,86%	3,68%
DZ	REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,37%	0,29%
# D√K	TOTAL GRUPO D	9,23%	3,97%
	PERCENTAGEM TOTAL (A+B+C+D)	≥ 85,68% S	49,33%


Alexandre Cezar L da Silva Engenheiro Civil CREA 180506-D'TO














INSTALAÇÕES ELÉTRICA PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS CNP3: 01.608.475/0001-28 REFORMA E AMPLIAÇÃO SINFRA - SEDE RESPONSAVEL TECNICO:

Aktander Cyter L da Silva
Engenheiro Fiscal Engenheiro Civil CREA 180506-DTO

FEV./2021 PRINCHA WOMISS

AVENIDA RIO BRANCO, S/Nº - CENTRO - VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - MARANHÃ

DETALHES

703,82m²

ÁREA DO TERRENO: ÁREA DO CONSTRUÍDA:

ENDERECO DA OBRA:

ESC. PLOTAGEM:

